



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa									162.703,36	
1.			REFORMA DA PRAÇA JOÃO TEODORO DOS SANTOS					-	90.688,82	
1.1.			CANTEIRO					-	1.363,24	
1.1.0.0.1.	SINAPI-I	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,10	515,00	BDI 1	649,16	1.363,24	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	3.966,63	
1.2.0.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	0,70	4.495,53	BDI 1	5.666,62	3.966,63	RA
1.3.			REFORMA DOOS QUIOSQUES 1 E 3 (MENORES-Só pintura)					-	2.876,12	
1.3.1.			Pintura					-	2.876,12	
1.3.1.0.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	21,44	12,80	BDI 1	16,13	345,83	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	159,71	11,41	BDI 1	14,38	2.296,63	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAMOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	8,36	22,17	BDI 1	27,95	233,66	RA
1.4.			REFORMA DO QUIOSQUE 2 (MAIOR COM SANITÁRIOS)					-	19.017,07	
1.4.1.			Serviços preliminares					-	1.182,00	
1.4.1.0.1.	Composição	003	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	7,44	4,06	BDI 1	5,12	38,09	RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,62	14,20	BDI 1	17,90	566,00	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,35	34,76	BDI 1	43,81	59,14	RA
1.4.1.0.4.	Composição	004	DEM.PISO CERAM. INCLUS. RETIRADA DE CONTRAPISO SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	M2	14,60	11,36	BDI 1	14,32	209,07	RA
1.4.1.0.5.	Composição	008	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UD	2,00	2,19	BDI 1	2,76	5,52	RA
1.4.1.0.6.	Composição	009	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UD	2,00	2,92	BDI 1	3,68	7,36	RA
1.4.1.0.7.	Composição	010	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	M3	4,74	23,99	BDI 1	30,24	143,34	RA
1.4.1.0.8.	Composição	011	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	4,00	10,15	BDI 1	12,79	51,16	RA
1.4.1.0.9.	Composição	012	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	8,00	10,15	BDI 1	12,79	102,32	RA
1.4.2.			Piso (banheiros)					-	1.357,17	
1.4.2.0.1.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	14,60	20,63	BDI 1	26,00	379,60	RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	87372	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,44	509,28	BDI 1	641,95	282,46	RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	14,60	29,90	BDI 1	37,69	550,27	RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	2,00	57,45	BDI 1	72,42	144,84	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa									162.703,36	
1.4.3.			Revestimentos de parede (banheiros)					-	1.733,28	
1.4.3.0.1.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	35,46	38,78	BDI 1	48,88	1.733,28	RA
1.4.4.			Instalações Hidrossanitárias, Louças e metais dos banheiros					-	5.548,06	
1.4.4.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	333,13	BDI 1	419,91	839,82	RA
1.4.4.0.2.	SINAPI	86940	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	625,35	BDI 1	788,25	1.576,50	RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	7,80	BDI 1	9,83	39,32	RA
1.4.4.0.4.	SINAPI	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	11,38	9,16	BDI 1	11,55	131,44	RA
1.4.4.0.5.	SINAPI	91222	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	4,07	9,86	BDI 1	12,43	50,59	RA
1.4.4.0.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	11,38	14,73	BDI 1	18,57	211,33	RA
1.4.4.0.7.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	4,07	10,81	BDI 1	13,63	55,47	RA
1.4.4.0.8.	SINAPI	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	6,21	BDI 1	7,83	46,98	RA
1.4.4.0.9.	SINAPI	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	13,90	BDI 1	17,52	17,52	RA
1.4.4.0.10.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	61,96	BDI 1	78,10	156,20	RA
1.4.4.0.11.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	10,37	19,82	BDI 1	24,98	259,04	RA
1.4.4.0.12.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	7,00	13,28	BDI 1	16,74	117,18	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa									162.703,36	
1.4.4.0.13.	SINAPI	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018	UN	2,00	558,65	BDI 1	704,18	1.408,36	RA
1.4.4.0.14.	SINAPI	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,96	BDI 1	89,45	178,90	RA
1.4.4.0.15.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,33	39,06	BDI 1	49,24	459,41	RA
1.4.5.			Instalações Elétricas- dos banheiros					-	762,53	
1.4.5.0.1.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	22,06	5,36	BDI 1	6,76	149,13	RA
1.4.5.0.2.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,50	6,00	BDI 1	7,56	56,70	RA
1.4.5.0.3.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,62	2,44	BDI 1	3,08	158,99	RA
1.4.5.0.4.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	7,58	BDI 1	9,55	19,10	RA
1.4.5.0.5.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	16,92	BDI 1	21,33	42,66	RA
1.4.5.0.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	20,28	BDI 1	25,56	51,12	RA
1.4.5.0.7.	SINAPI	97591	LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	2,00	74,36	BDI 1	93,73	187,46	RA
1.4.5.0.8.	SINAPI	74131/1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	54,97	BDI 1	69,29	69,29	RA
1.4.5.0.9.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	11,14	BDI 1	14,04	28,08	RA
1.4.6.			Esquadrias					-	2.825,15	
1.4.6.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	0,72	649,30	BDI 1	818,44	589,28	RA
1.4.6.0.2.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	4,20	422,33	BDI 1	532,35	2.235,87	RA
1.4.7.			Pintura					-	4.534,50	
1.4.7.0.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	72,32	12,80	BDI 1	16,13	1.166,52	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa									162.703,36	
1.4.7.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	166,34	11,41	BDI 1	14,38	2.391,97	RA
1.4.7.0.3.	SINAPI	73924/1	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	34,92	22,17	BDI 1	27,95	976,01	RA
1.4.8.			Diversos					-	710,02	
1.4.8.0.1.	Composição	013	BARRA DE APÓIO PNE	UD	2,00	281,64	BDI 1	355,01	710,02	RA
1.4.9.			rampa de acesso aos banheiros - 2x					-	364,36	
1.4.9.0.1.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,44	280,72	BDI 1	353,85	155,69	RA
1.4.9.0.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,44	142,65	BDI 1	179,81	79,12	RA
1.4.9.0.3.	Composição	005	LADRILHO HIDRAULICO	M2	1,25	82,22	BDI 1	103,64	129,55	RA
1.5.			REFORMA DA FONTE					-	2.865,84	
1.5.1.								-	-	
1.5.2.			Instalações Elétricas					-	2.865,84	
1.5.2.0.1.	Cotação	001	LÂMPADA LED PARA PISCINA	UD	12,00	200,00	BDI 2	238,82	2.865,84	RA
1.5.3.								-	-	
1.6.			CONSTRUÇÃO DO PERGOLADO					-	2.552,40	
1.6.1.			Escavação/Fundação					-	517,16	
1.6.1.0.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	0,75	98,53	BDI 1	124,20	93,15	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,75	358,15	BDI 1	451,45	338,59	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	74157/4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,75	90,35	BDI 1	113,89	85,42	RA
1.6.2.			Madeiramento- material e mão-de-obra					-	1.798,26	
1.6.2.0.1.	SINAPI-I	2742	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	39,00	1,97	BDI 1	2,48	96,72	RA
1.6.2.0.2.	SINAPI-I	2751	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	12,00	2,08	BDI 1	2,62	31,44	RA
1.6.2.0.3.	SINAPI-I	2736	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	12,00	8,08	BDI 1	10,18	122,16	RA
1.6.2.0.4.	Composição	027	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PERGOLADO	UD	1,00	1.050,20	BDI 1	1.323,78	1.323,78	RA
1.6.2.0.5.	Composição	035	TRATAMENTO DE MADEIRA	M2	27,88	6,38	BDI 1	8,04	224,16	RA
1.6.3.			Fixação (parafusos)					-	236,98	
1.6.3.0.1.	SINAPI-I	432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	34,00	5,53	BDI 1	6,97	236,98	RA
1.7.			ACADEMIA AR LIVRE					-	1.565,54	
1.7.1.								-	-	
1.7.2.								-	-	
1.7.3.								-	-	
1.7.4.			Equipamentos e Instalação					-	1.565,54	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa									162.703,36	
1.7.4.0.1.	Composição	024	PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UD	1,00	1.242,00	BDI 1	1.565,54	1.565,54	RA
1.8.			REFORMA DA CAIXA D'AGUA					-	4.614,75	
1.8.1.			Serviços Preliminares					-	288,61	
1.8.1.0.1.	Composição	025	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	M2	56,37	4,06	BDI 1	5,12	288,61	RA
1.8.2.			Revestimento					-	2.311,17	
1.8.2.0.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	56,37	4,85	BDI 1	6,11	344,42	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	56,37	27,68	BDI 1	34,89	1.966,75	RA
1.8.3.			Esquadrias					-	900,80	
1.8.3.0.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	M2	1,68	422,33	BDI 1	532,35	894,35	RA
1.8.3.0.2.	Composição	003	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	1,26	4,06	BDI 1	5,12	6,45	RA
1.8.4.			Pintura					-	1.114,17	
1.8.4.0.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	56,37	2,28	BDI 1	2,87	161,78	RA
1.8.4.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	56,37	11,41	BDI 1	14,38	810,60	RA
1.8.4.0.3.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	3,36	33,48	BDI 1	42,20	141,79	RA
1.9.			REFORMA DA PRAÇA- (PISOS, JARDINS E ILUMINAÇÃO)					-	51.867,23	
1.9.1.			Retirada e reposição de Piso em bloco sextavado					-	9.121,54	
1.9.1.1.			Retirada de piso em bloco sextavado					-	2.630,66	
1.9.1.1.1.	Composição	007	DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO	M2	367,41	5,68	BDI 1	7,16	2.630,66	RA
1.9.1.2.			Serviço em terra (nivelamento)					-	1.244,27	
1.9.1.2.1.	Composição	006	REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	367,04	2,69	BDI 1	3,39	1.244,27	RA
1.9.1.3.			Recolocação do blocos sextavados					-	5.246,61	
1.9.1.3.1.	Composição	026	RECOLOCAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO	M2	367,41	11,33	BDI 1	14,28	5.246,61	RA
1.9.2.			Piso novo em bloco sextavado					-	5.206,53	
1.9.2.0.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	70,15	56,19	BDI 1	70,83	4.968,72	RA
1.9.2.0.2.	Composição	006	REGULARIZAÇÃO COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO	M2	70,15	2,69	BDI 1	3,39	237,81	RA
1.9.3.			Paisagismo (Plantio de grama)					-	380,75	
1.9.3.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	48,94	6,17	BDI 1	7,78	380,75	RA
1.9.4.			Instalações Elétricas- iluminação da praça					-	12.960,12	

RECURSO





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa									162.703,36	
1.9.4.0.1.	SINAPI	100591	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	2,00	394,32	BDI 1	497,04	994,08	RA
1.9.4.0.2.	SINAPI-I	5036	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	2,00	1.292,57	BDI 1	1.629,28	3.258,56	RA
1.9.4.0.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	9,23	BDI 1	11,63	2.326,00	RA
1.9.4.0.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	15,39	BDI 1	19,40	1.164,00	RA
1.9.4.0.5.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	182,72	BDI 1	230,32	690,96	RA
1.9.4.0.6.	Composição	028	MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	1,00	268,73	BDI 1	338,73	338,73	RA
1.9.4.0.7.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	8,00	266,21	BDI 1	335,56	2.684,48	RA
1.9.4.0.8.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,40	52,02	BDI 1	65,57	354,08	RA
1.9.4.0.9.	Composição	033	REATERRO COM APOLOAMENTO	M3	5,40	14,88	BDI 1	18,76	101,30	RA
1.9.4.0.10.	SINAPI-I	2679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	67,00	2,04	BDI 1	2,57	172,19	RA
1.9.4.0.11.	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	63,10	BDI 1	79,54	79,54	RA
1.9.4.0.12.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	10,38	BDI 1	13,08	39,24	RA
1.9.4.0.13.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	64,61	BDI 1	81,44	244,32	RA
1.9.4.0.14.	SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	10,00	4,95	BDI 1	6,24	62,40	RA
1.9.4.0.15.	Composição	007	DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO	M2	21,00	5,68	BDI 1	7,16	150,36	RA
1.9.4.0.16.	Composição	026	RECOLOCAÇÃO DE BLOCO SEXTAVADO	M2	21,00	11,33	BDI 1	14,28	299,88	RA
1.9.5.			Reconstrução de Escadas e rampas de acessibilidade					-	24.198,29	
1.9.5.1.			Demolições (escada existente de tijolo comum)					-	434,86	
1.9.5.1.1.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,62	65,35	BDI 1	82,37	298,18	RA
1.9.5.1.2.	Composição	010	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	M3	4,52	23,99	BDI 1	30,24	136,68	RA
1.9.5.2.			Escadas de concreto nova (sobre aterro existente)					-	3.987,51	
1.9.5.2.1.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	7,23	280,72	BDI 1	353,85	2.558,34	RA
1.9.5.2.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	7,23	142,65	BDI 1	179,81	1.300,03	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa									162.703,36	
1.9.5.2.3.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	1,30	78,81	BDI 1	99,34	129,14	RA
1.9.5.3.			Rampas de acessibilidade nova					-	4.719,30	
1.9.5.3.1.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,54	280,72	BDI 1	353,85	1.960,33	RA
1.9.5.3.2.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	5,54	142,65	BDI 1	179,81	996,15	RA
1.9.5.3.3.	SINAPI	83518	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	4,46	313,57	BDI 1	395,25	1.762,82	RA
1.9.5.4.			Piso tatil das rampas de acessibilidade					-	1.652,02	
1.9.5.4.1.	Composição	005	LADRILHO HIDRAULICO	M2	15,94	82,22	BDI 1	103,64	1.652,02	RA
1.9.5.5.			Guarda corpo/corrimão					-	13.404,60	
1.9.5.5.1.	SINAPI	99855	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	159,00	66,21	BDI 1	83,46	13.270,14	RA
1.9.5.5.2.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,38	280,72	BDI 1	353,85	134,46	RA
2.			REFORMA DA PRAÇA JOÃO QUINTINO DA COSTA					-	72.014,54	
2.1.			CANTEIRO					-	1.363,24	
2.1.0.0.1.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	2,10	515,00	BDI 1	649,16	1.363,24	RA
2.2.			ADMINISTRAÇÃO					-	5.529,62	
2.2.0.0.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD	0,75	5.849,12	BDI 1	7.372,82	5.529,62	RA
2.3.			REFORMA DA FONTE					-	16.773,68	
2.3.1.								-	-	
2.3.2.			Instalações elétricas					-	955,28	
2.3.2.0.1.	Cotação	001	LÂMPADA LED PARA PISCINA	UD	4,00	200,00	BDI 2	238,82	955,28	RA
2.3.3.			Revestimentos					-	15.818,40	
2.3.3.0.1.	SINAPI	87243	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014	M2	80,00	156,87	BDI 1	197,73	15.818,40	RA
2.4.			PERGOLADO					-	2.583,45	
2.4.1.			Escavação/Fundação					-	548,21	
2.4.1.0.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,00	98,53	BDI 1	124,20	124,20	RA
2.4.1.0.2.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016	M3	0,75	358,15	BDI 1	451,45	338,59	RA
2.4.1.0.3.	SINAPI	74157/4	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	0,75	90,35	BDI 1	113,89	85,42	RA
2.4.2.			Madeiramento- material e mão-de-obra					-	1.798,26	
2.4.2.0.1.	SINAPI-I	2742	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	39,00	1,97	BDI 1	2,48	96,72	RA

RECURSO ↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa										162.703,36
2.4.2.0.2.	SINAPI-I	2751	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6 M, D = 12 A 15 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	12,00	2,08	BDI 1	2,62	31,44	RA
2.4.2.0.3.	SINAPI-I	2736	MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 20 A 24 CM (PARA ESCORAMENTO)	M	12,00	8,08	BDI 1	10,18	122,16	RA
2.4.2.0.4.	Composição	027	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DO PERGOLADO	UD	1,00	1.050,20	BDI 1	1.323,78	1.323,78	RA
2.4.2.0.5.	Composição	035	TRATAMENTO DE MADEIRA	M2	27,88	6,38	BDI 1	8,04	224,16	RA
2.4.3.			Fixação (parafusos)					-	236,98	
2.4.3.0.1.	SINAPI-I	432	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 250 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA	UN	34,00	5,53	BDI 1	6,97	236,98	RA
2.5.			INSTALAÇÕES ELETRICAS(iluminação da Praça)					-	21.019,59	
2.5.0.0.1.	SINAPI	100591	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 14 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UN	3,00	394,32	BDI 1	497,04	1.491,12	RA
2.5.0.0.2.	SINAPI-I	5036	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 400 KG, H = 14 M (NBR 8451)	UN	3,00	1.292,57	BDI 1	1.629,28	4.887,84	RA
2.5.0.0.3.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	421,00	9,23	BDI 1	11,63	4.896,23	RA
2.5.0.0.4.	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	66,00	15,39	BDI 1	19,40	1.280,40	RA
2.5.0.0.5.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	182,72	BDI 1	230,32	921,28	RA
2.5.0.0.6.	Composição	028	MURETA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	M2	1,00	268,73	BDI 1	338,73	338,73	RA
2.5.0.0.7.	Composição	034	PADRÃO TRIFÁSICO	UD	1,00	1.620,15	BDI 1	2.042,20	2.042,20	RA
2.5.0.0.8.	SINAPI	74246/1	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	UN	12,00	266,21	BDI 1	335,56	4.026,72	RA
2.5.0.0.9.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	5,58	52,02	BDI 1	65,57	365,88	RA
2.5.0.0.10.	Composição	033	REATERRO COM APILOAMENTO	M3	5,58	14,88	BDI 1	18,76	104,68	RA
2.5.0.0.11.	SINAPI-I	2679	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	M	93,00	2,04	BDI 1	2,57	239,01	RA
2.5.0.0.12.	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	63,10	BDI 1	79,54	79,54	RA
2.5.0.0.13.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	3,00	10,38	BDI 1	13,08	39,24	RA
2.5.0.0.14.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	64,61	BDI 1	81,44	244,32	RA
2.5.0.0.15.	SINAPI-I	862	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	M	10,00	4,95	BDI 1	6,24	62,40	RA
2.6.			PINTURA DE PISO DE CONCRETO					-	13.321,27	
2.6.0.0.1.	SINAPI	79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	598,44	17,66	BDI 1	22,26	13.321,27	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1039757-65	Nº SICONV 020722/2017	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE AMORINÓPOLIS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 12-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João	MUNICÍPIO / UF AMORINÓPOLIS/GO	BDI 1 26,05%	BDI 2 19,41%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização das Praças - João Teodoro dos Santos e Praça João Quintino da Costa									162.703,36	
2.7.			BANCOS (a retirada dos atuais será por conta do tomador)					-	10.334,72	
2.7.0.0.1.	SINAPI-I	42439	BANCO COM ENCOSTO, 1,60M* DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	11,00	686,09	BDI 1	864,82	9.513,02	RA
2.7.0.0.2.	Composição	029	MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO DE BANCO DE PRAÇA	UD	11,00	59,26	BDI 1	74,70	821,70	RA
2.8.			RAMPAS DE ACESSIBILIDADE					-	1.088,97	
2.8.0.0.1.	Composição	031	RAMPA DE ACESSIBILIDADE	UD	3,00	287,97	BDI 1	362,99	1.088,97	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AMORINÓPOLIS/GO
Local
segunda-feira, 13 de setembro de 2021
Data

Responsável Técnico
Nome: CAMILA BRUNA MENDONÇA ANDRADE
CREA/CAU: 1018243151/D-GO
ART/RRT: 1020210069610